



# ASANSÖR BELGELENDİRME DENETİMİ

## Denetim Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar

### 1. ADIM

### 2. ADIM

### 3. ADIM

### 4. ADIM

### 5. ADIM

### 6. ADIM

### 7. ADIM

### 8. ADIM

Denetim sahası içerisinde **İş Sağlığı ve Güvenliği** kuralları çerçevesinde gerekli güvenlik şartları sağlanmalıdır.



Denetime başlamadan evvel, asansörün **kullanıma kapalı** olduğuna dair uyarı levha veya işaretleri her durakta fark edilebilir noktalara asılmalıdır.

Asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemi öncesi, asansöre ait tüm güvenlik komponentlerinin ve diğer komponentlerin ürün üzerinde monte edilmiş ve **çalışır** durumda olması gerekmektedir.

Elektriksel bağlantıları güvenli şekilde yapılmış ve ürün çalıştırılabilir durumda olmalıdır.



Denetim sırasında mekanik ve görsel incelemelerin yanı sıra ekipmanın beyan edilen yük değerlerini sağlıklı bir şekilde karşılayabildiğinin de test edilmesi gerekmektedir.



Bu nedenle denetim öncesi ekipmanın beyan değerlerine göre **yük** temin edilmelidir.

Muayenesi gerçekleştirilecek asansörün **fren ve yük testi** işlemleri için alt yapı koşulları oluşturularak;

Beyan kapasitesinin **1,2** katı test yükü denetim sırasında hazır bulundurulmalıdır.



Talep edilen uygunluk değerlendirme modüllerine göre firma tarafından incelenen asansör birebir tutarlı olmalıdır.



Teknik dosyada beyan edilen bilgilerle incelenen asansörün hesaplamaları, tasarımı, tipi arasında kritik farklılar olması durumunda denetim yarida kesilir.

Firma, denetim sırasında eğitimi yardımcı **teknik personeli** ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmmalıdır.

**ISO 9001:2015**

Kalite Yönetim Sisteminin bulunması durumunda, denetim öncesinde sunulan prosedür ve talimatlara ait aktif uygulama kayıtlarının denetim sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.



Denetim sırasında **Femko denetçileri** tarafından istenilen talimat ve direktiflere önemle uyulmalıdır.



Rev.00

### DİKKAT !

1-Denetimi yapılacak asansörün, teknik bilgilerini içeren tüm dosyaların kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.

2-Yukarıda belirtilen hazırlıkların denetimden önce yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde zaman ve işgücü kaybı söz konusu olacaktır.

Zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı denetimin gecikmesi ya da başka bir güne ertelenmesi durumunda ilave olarak denetim ücreti alınacaktır.

**FE MIKO**

*International Inspection & Certification Body*